

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

PGKiM w Rynie sp. z o.o. , 11-520 Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10, ogłasza nabór ofert na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Kościuszki 11 w Rynie zgodnie z załączonymi przedmiarem prac.

Oferty należy składać do dnia 24.04 .2019r. do godz. 12:00 w biurze PGKiM w Rynie sp. z o.o. ul. Konrada Wallenroda 10.

Telefon kontaktowy 509 956 394.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30-04-2019r.

PGKiM w Rynie zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyn i swobody w wyborze oferty.

PREZES ZARZĄDU
inż. Juliusz Leczycki

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Kościuszki 11 Ryn
INWESTOR : ZGKiM w Rynie
ADRES INWESTORA : ul. Konrada Wallenroda 10 Ryn
WYKONAWCA ROBÓT : Tomasz Landsberg
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA: LANDSBERG

nr. bud. 1/PC/20126/POOK/08
CO projektanta bez ograniczeń
w specjalności
Inżynierowo-budowlanej

Data opracowania
20.03.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 0503-02 lub analogia	Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie 11*6.36	m m	69.960	69.960
				RAZEM	69.960
2	KNNR-W 3 0502-03 lub analogia	Uzupełnienie deskowania dachów - deski gr. 32 mm na styk. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA I PONOWNE WYKONANIE Z UZUPEŁNIENIEM NOWYM MATERIAŁEM Krotność = 0.3 11*6.36	m ² poł. m ² poł.	69.960	69.960
				RAZEM	69.960
3	KNNR-W 3 0501-01 lub analogia	Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu dachówką zakładkową. Uwzględnić wszelkie uzupełnienia konstrukcji uszkodzonej w trakcie eksploatacji np. korniki. Uwzględnić wywóz i utylizację starej dachówki i innych odpadów. 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNNR-W 3 0504-06 lub analogia	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki 2*6.36*11+2*12	m ² m ²	163.920	163.920
				RAZEM	163.920
5	KNNR-W 3 0509-07 lub analogia	Uzupełnienie rynien dachowych półokrągłych - montaż koszy (zbiorników), połączenie rynny z rurą spustową z blachy z tytanocynku 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
6	NNRNKB 202 0420-03 lub analogia	(z.II) łączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm z tarcicy nasyczonej zaimpregnowanej 12*6.36*2*1.2	m ² m ²	183.168	183.168
				RAZEM	183.168
7	NNRNKB 202 0522-02 lub analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z tytanocynku przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 12*2*1.2+10	m ² m ²	38.800	38.800
				RAZEM	38.800
8	KNR-W 2-02 0612-06 lub analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej miękkiej na dachu - pomiędzy krokwiemi 12*6.36*2*1.2	m ² m ²	183.168	183.168
				RAZEM	183.168
9	KNR K-05 0102-02 lub analogia	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu- 2 warstwy (zbrojona i wysokoparoprzepuszczalna) 12*6.36*2*1.2*2	m ² m ²	366.336	366.336
				RAZEM	366.336
10	KNR 0-14 2012-03 lub analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 12*6.36*2*1.2	m ² m ²	183.168	183.168
				RAZEM	183.168
11	NNRNKB 202 1522-03 lub analogia	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków zewnętrznych na sufitach 12*6.36*2*1.2	m ² m ²	183.168	183.168
				RAZEM	183.168
12	KNR AT-09 0104-04 lub analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie w pełnej technologii 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR AT-09 0104-06 lub analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - plotek przeciwnięgowy w pełnej technologii 14*2	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
14	KNR 2-02 0509-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm- z blachy z tytan cynku w pełnej technologii 14*2	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
15	KNR 2-02 0509-09 lub analogia	kosze z rzygaczem przy rynnach - z blachy z tytan cynku 2	szt. szt.	2.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 0511-04 lub analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy z tytan cynku w pełnej technologii	m		
		12*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000